

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont przedsionka pomieszczenia nr 1 (archiwum kwasu EC). Roboty demontażowe dla wszystkich branż.			
1	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 18,24	m ² m ²	18,240	18,240
				RAZEM	18,240
2	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,8	m ² m ²	2,800	2,800
				RAZEM	2,800
3	KNR 4-01 d.1 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
4	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 25,84	m ² m ²	25,840	25,840
				RAZEM	25,840
5	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
6	KNR 4-01 d.1 0330-07	Wykucie wnęk o głębokości do 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,3	m ² m ²	0,300	0,300
				RAZEM	0,300
7	KNR 4-01 d.1 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 5	m m	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
8	KNR 4-01 d.1 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 2	m m	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
9	KNR 4-01 d.1 0354-01	Wykucie z muru i posadzki belek stalowych (Wykucie stopnia pomiędzy przedsionkiem, a pom. archiwum kwasu) 1	m m	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-02 d.1 0235-07	Demontaż wanny (prysznic) 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
11	KNR 4-03 d.1 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ² 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
12	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-03 d.1 1125-02	Demontaż łączników w obudowie z tworzywa sztucznego o natężeniu prądu do 25 A - ilość przyłączonych przewodów do 5 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
14	KNR 4-03 d.1 1117-05	Demontaż przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z podłoża ceglanego lub betonowego ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kolków lub odkręceniem śrub 7	m m	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
15	KNR 4-03 d.1 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w gipsie, tynku, gazobetonie 7	m m	7,000	7,000
				RAZEM	7,000
16	KNR 4-03 d.1 1009-08	Ręczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 20 mm w podłożu ceglanym 2	otw. otw.	2,000	2,000
				RAZEM	2,000
2		Remont przedsionka pomieszczenia nr 1 (archiwum kwasu EC). Roboty budowlane.			
17	KNR 4-01 d.2 0716-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² 18,24	m ² m ²	18,240	18,240
				RAZEM	18,240
18	KNR 2-02 d.2 0822-10	Układanie ścian płytkami klinkierowymi 25x25	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,24	m ²	18,240	
				RAZEM	18,240
19	KNR 4-01 d.2 1201-01	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian (gruntowanie ścian pod tynki) 18,24	m ² m ²		
				18,240	
				RAZEM	18,240
20	KNR 4-01 d.2 1201-02	Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów (gruntowanie pod tynki/gładzie) 2,8	m ² m ²		
				2,800	
				RAZEM	2,800
21	KNR 4-01 d.2 0318-02	Obsadzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z cegieł 2	szt. szt.		
				2,000	
				RAZEM	2,000
3		Remont przedsionka pomieszczenia nr 1 (archiwum kwasu EC). Roboty sanitarne.			
22	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
24	KNR 4-02 d.3 0108-03	Wymiana odcinka rury z PCW łączonego metodą klejenia o śr. 50 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 4-02 d.3 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	msc. m msc.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4-02 d.3 0222-03	Wymiana brodzika lub basenu natryskowego. Montaż prysznic bezpieczeństwa 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4-02 d.3 z.sz.3.5.a	Sprawdzenie szczelności instalacji wodociągowej na ciśnienie miejskie - pojedynczy pion 1	p-p p-p		
				1,000	
				RAZEM	1,000
4		Remont przedsionka pomieszczenia nr 1 (archiwum kwasu EC). Roboty elektryczne.			
28	KNR-W 5-08 d.4 0308-05	Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych z tworzywa sztucznego świecznikowych mocowanych przez przykręcenie 3	szt. szt.		
				3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR-W 5-08 d.4 0404-01	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach 1	szt. szt.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR-W 5-08 d.4 0506-01	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zawieszanych przeciwwybuchowych przemysłowych w obudowie aluminiowej wzmocnionej z gwintem E27 - końcowych 1	kpl. kpl.		
				1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 5-08 d.4 0210-03	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 30 mm2 układane w gotowych brzdach na podłożu innym niż beton 10	m m		
				10,000	
				RAZEM	10,000
32	KNR-W 5-08 d.4 0602-03	Układanie przewodów wyrównawczych w budynkach w ciągach poziomych na wspornikach mocowanych na cegle z kuciem mechanicznym- przekrój bednarki do 120 mm2 10	m m		
				10,000	
				RAZEM	10,000
33	KNR-W 5-08 d.4 0803-03	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2 10	szt. szt.		
				10,000	
				RAZEM	10,000
34	KNR-W 5-08 d.4 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
35 d.4	KNR-W 5-08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - pierwszy	pomiar		
		5	pomiar	5,000	
				RAZEM	5,000
36 d.4	KNR-W 5-08 0902-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia - pierwszy	pomiar		
		1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.4	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
39 d.4	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 3 (4) - biegunowy. (montaż wyłączników różnicowoprądowych).	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
40 d.4	KNR 4-03 0203-03	Wymiana przewodów wtynkowych lub kabelkowych płaskich DYp, YDYp, ADYp, YADYp o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd na betonie	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000